

Sieradz, dnia 09.02.2016r.

POŚWIADCZENIE

Gmina Sieradz poświadcza, że firma **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.** z siedzibą w miejscowości Czartki 60, 98-200 Sieradz od 15.06.2015 roku do 30.09.2015 roku była wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew – Charłupia Mała położonej na terenie Gminy Sieradz, na odcinku od km 0+000 tj. od granicy Miasta Sieradza do km 2+112 tj. do końca projektowanego zjazdu z drogi krajowej Nr 83 Turek – Sieradz wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej”. Roboty realizowano w ramach umowy Nr 272.5.2015 z dnia 15.06.2015 roku.

Łączna wartość wykonanych robót **2 145 779,92 zł brutto**, w tym:

- roboty drogowe – 1 950 644,36 zł brutto

- kanalizacja deszczowa – 195 135,56 zł brutto

Długość odcinka – 2 112 m

Zakres robót obejmował:

• Roboty drogowe

- ✓ roboty pomiarowe
- ✓ roboty rozbiórkowe
- ✓ roboty ziemne
- ✓ frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- ✓ profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- ✓ wykonanie stabilizacji piasku cementem gr. 15 cm (C-3/4)
- ✓ wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczni kamiennego gr. 16 cm – warstwa dolna
- ✓ wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczni kamiennego gr. 8 cm – warstwa górna
- ✓ ułożenie warstwy wiążącej – warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11W – 12 136,55 m²
- ✓ ułożenie warstwy ścieralnej – warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S – 12 113,6 m²

- ✓ wykonanie chodników oraz zjazdów z kostki betonowej - 4 224,96 m²
- ✓ ustawienie krawężników betonowych – 3 648,49 mb
- ✓ ustawienie obrzeży betonowych - 2 815,24 mb
- ✓ wykonanie przepustów z rur PEHD o śr. 60 cm, 80 cm, 100 cm
- ✓ wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych
- ✓ umocnienie rowów płytami ażurowymi
- ✓ ustawienie barier ochronnych stalowych
- ✓ montaż nowego oznakowania pionowego

- **Kanalizacja deszczowa**

- ✓ roboty pomiarowe
- ✓ roboty ziemne
- ✓ kanały z rur PVC – 797,70 m
- ✓ studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm i śr. 2000 mm
- ✓ separator lamelowy z osadnikiem oleju
- ✓ studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem

Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono.

WOT
Jarosław Kaźmierczak

